

EQUIPEMENT INDUSTRIEL

# HERBIER DU DIOIS

Chatillon du diois (26)



**MAITRE D'OUVRAGE :**

L'herbier du Diois (26)

**ARCHITECTE(S) :**

Vincent Rigassi, Grenoble

**CHARPENTIER :**

Bernard et Fils (07)

**PROGRAMME :**

Construction et extension de l'Herbier du Diois. Stockage ateliers et bureaux

**MONTANT TOTAL TTC :**

Bâtiment : 3,65 M€ + photovoltaïque 1,5 M€

**MONTANT TTC LOT OSSATURE BOIS :**

1,05 M€

**S.H.O.N. :**

1815 m<sup>2</sup> (SHOB 2310 m<sup>2</sup> et 13 500 m<sup>3</sup>)

**LIVRAISON :**

2009

**DESCRIPTIF SOMMAIRE :**

Structure poutre treillis support de fermes triangulées, optimisée en fonction des emplacements des racks.

Isolation en bottes de paille constituée par des caissons de dimensions maximales des plaques d'OSB (5 x 2,5 m). traités M1 doublés, côté stockage, de deux plaques de gypse renforcées de fibres de cellulose.

Chauffage Ep= 26 kWh/m<sup>2</sup>/an – ECS 4 kWh/m<sup>2</sup>/an – Froid Ep= 47 kWh/m<sup>2</sup>/an -Photovoltaïque: 67 kWh/m<sup>2</sup>/an.